

Tesla Model Y Levering Checklist

Deze checklist voor de Tesla Model Y is ontworpen om in een bepaalde volgorde te worden uitgevoerd om tijd te besparen en ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet.

Je doet in wezen verschillende "rondjes" om de auto. Begin bij het begin en werk je weg naar beneden. Aan het eind is je auto volledig nagekeken.

Print deze lijst gerust uit en neem hem mee, samen met een pen. Heb niet het gevoel dat je je door de inspectie moet haasten. Het afleverteam van Tesla zal zeker snel willen werken, maar je hoeft het terrein pas te verlaten als je 100% tevreden bent.

Neem de tijd.

Dingen om mee te nemen

- Als je voertuig op naam van meer dan één persoon wordt geregistreerd, moet elke persoon op de registratie bij de afleverafspraak aanwezig zijn om de definitieve documenten te ondertekenen.
- Rijbewijs
- Uw smartphone met de Tesla app geïnstalleerd en ingelogd
- Als je een financiering hebt, zorg er dan voor dat je lening gefinancierd is voordat je de auto in ontvangst neemt en dat je een bewijs hebt dat je aan Tesla kunt overhandigen als ze ernaar vragen.
- Bewijs van verzekering
- Uw inruilwagen
- USB-A, USB-C en 12VDC kabels om te testen
- Zaklamp (aangezien het aflevergebied waar u uw auto gaat inspecteren donker kan zijn)
- Eventuele accessoires die je meteen wilt installeren

SECTIE A - Voertuiggegevens controleren vóór aflevering

Controleer of de auto die je hebt besteld ook de auto is die je krijgt!

1. Controleer of de volledige naam en het adres correct zijn op je papieren
2. Controleer of het VIN van het voertuig overeenkomt met je papieren
3. Controleer het "Over" scherm van het voertuig op informatie die niet

Tesla Model Y Levering Checklist

overeenkomt met het voertuig (te vinden door te tikken op het auto icoon linksonder, tik vervolgens op Software)

4. Controleer of de carrosseriekleur, het interieur en de wielen van het voertuig overeenkomen met wat je hebt geconfigureerd.
5. Controleer of alle 4 Gemini-wieldoppen aanwezig en correct bevestigd zijn (indien van toepassing)

SECTIE B – Buiteninspectie

Panel gaps

Maak een rondje om de auto, controleer op duidelijke uitlijnfouten van de carrosseriepanelen of grote kieren.

1. De voorkant van de kofferbak is goed uitgelijnd met de bumper.
2. De armen van de kofferbak zijn goed uitgelijnd met de linker en rechter achterpanelen.
3. Koplampen en achterlichten liggen gelijk met de carrosserie
4. Laadpoort ligt gelijk met de carrosserie
5. Controleer op smalle, grote of ongelijke openingen tussen deuren, koplampen en dak.

Lak conditie walkaround

Zoek naar krassen, beschadigingen, overspray, onderspray, deuken en deukjes. Neem alle sierlijsten en deurgrepen mee als onderdeel van deze beoordeling.

Met alle deuren dicht

1. Inspecteer de plastic bekleding aan de onderzijde van het voertuig (voor- en achterzijde) op tekenen van krassen, schade of losse schroeven/stoppen.
2. Voorbumper
3. Rechter voorpaneel
4. Voorwiel rechts
5. Rechter passagiersdeur
6. Achterdeur rechts
7. Achterwiel rechts
8. Achterpaneel rechts
9. Kofferbak

Tesla Model Y Levering Checklist

10. Achterbumper
11. Achterpaneel links
12. Achterwiel links
13. Achterdeur links
14. Bestuurdersdeur
15. Voorwiel links
16. Linker voorpaneel
17. Kofferbak

Open alle deuren, inclusief de kofferbak en frunk

1. Test de werking van het elektrisch bediende laadklepje op de kofferbak
2. Test hoogteverstelling elektrisch bediende achterklep
3. Test alle deuren (inclusief kofferruimte en koffer) om te controleren of ze zonder onredelijke krachtsinspanning of geluid openen en sluiten.
4. Controleer of de portierruiten volledig automatisch sluiten wanneer de deuren gesloten zijn
5. Controleer de verlichting in de kofferbak (er zijn 2 kofferbaklampen)
6. Controleer de verf op plaatsen zoals deurscharnieren, de bodem van de kofferbak enz. die niet zichtbaar zijn als de deuren gesloten zijn.

Toestand van glas en afdichting

1. Controleer al het glas (inclusief zijspiegels) op tekenen van vervorming, rimpels, krassen of barsten.
2. Inspecteer de rubberen afdichtingen rond portieropeningen en ruiten
3. Controleer of de waterafschermingen langs de kofferbak (onder de achterrauit) vrij en schoon zijn
4. Controleer of de voorruit en de voorruitbekleding correct zijn geïnstalleerd.
5. Controleer alle randen van het glazen dakpaneel en de achterrauit

SECTION C - Interior inspection

Inspecteer de stoelbekleding, deurpanelen, dashboard, hemel en vloerbedekking in het interieur (inclusief passagierscompartiment, kofferbak en frunk).

Tesla Model Y Levering Checklist

Ga op de bestuurdersstoel zitten

1. Controleer op eventuele foutmeldingen op het display
2. Controleer of alle vier de ruiten goed omhoog en omlaag rollen, inclusief de automatische omhoog/omlaag-functie.
3. Test de ruitenwissers
4. Test de achteruitkijkcamera
5. Controleer of de zijspiegels goed inklappen en in de juiste stand staan
6. Controleer of de stuurwielbediening goed werkt
7. Druk op het midden van het stuurwiel om te controleren of de claxon van de auto werkt
8. Controleer de achteruitkijkspiegel op kromtrekken of vervorming
9. Controleer de werking van de zonneklep, de staat van de spiegels en de verlichting
10. Bestuurders- en passagierslichten vooraan
11. Controleer of de klep van de middenconsole goed schuift en controleer de verlichting in het midden/achtergedeelte
12. Controleer het openen en sluiten van het dashboardkastje (en de verlichting)
13. Alle stoelstanden controleren
14. Controleer of beide voorstoelen niet piepen bij bewegen (controleer alle bewegingsrichtingen)
15. Controleer de stoelverwarming
16. Controleer de verlichting in de voetruimte van bestuurder en passagier
17. Controleelampjes stuurwielbediening (deze moeten mogelijk ingeschakeld zijn in de instellingen voor de bestuurder)
18. Controleer de connectiviteit van de draadloze telefoonoplader
19. Controleer de connectiviteit van beide USB-C poorten in de middenconsole
20. Controleer of de 12 volt gelijkstroomaansluiting in de middenconsole stroom krijgt
21. Test de verwarming en airconditioning; luister of er vreemde geluiden hoorbaar zijn bij zowel warme als koude standen op vol vermogen
22. Test de Park Assist sensor door op de rem te drukken, de auto in Drive of Reverse te zetten en iemand voor de auto te laten lopen
23. Test de dodehoekcamera door de automatische dodehoekcamera-instelling aan te zetten en vervolgens je rechter/linker knipperlicht te gebruiken om het beeld van de camera te zien (alleen versie 11)

Inspectie infotainment

Tesla Model Y Levering Checklist

1. Test het geluidssysteem om er zeker van te zijn dat alle luidsprekers werken (verplaats fade/balance naar alle vier de punten om te controleren)
2. Tik op het "Toybox"-pictogram rechtsonder in het scherm en start de app Sketchpad. Laat Sketchpad een minuutje staan om te controleren of er geen fantoomaanrakingen op het scherm zijn of dode pixels.

Stap uit de bestuurdersstoel

1. Test voorzichtig de noodontgrendeling van de bestuurders- en passagiersdeur
2. Controleer de knipperlichten van het bestuurders- en passagiersportier
3. Controleer de verlichting in de portieren links- en rechtsachter
4. Controleer alle deurvergrendelingknoplampjes
5. Controleer alle lampjes van de portierraamknoppen
6. Controleer of de veiligheidsgordels voor, achter en in het midden goed werken
7. Controleer of de kledinghaken links en rechts achter goed werken
8. Controleer of de achterbank goed neerklapt
9. Probeer de onderkant van de achterbank op te tillen om te controleren of deze goed vastzit aan de basis.
10. Controleer de bovenlichten links- en rechtsachter
11. Controleer de connectiviteit van alle USB-poorten (1 USB-A/1 USB-C vooraan, 2 USB-C achteraan).

SECTIE D – Verlichtingsinspectie

1. Werking en uitlijning van de koplampen (dimlicht en grootlicht) vooraan. Controleer of er zich geen condens in de behuizing van de lamp bevindt.
2. Parkeerlichten voor
3. Mistlichten voor

Alarmlichten aanzetten

1. Richtingaanwijzers voor
2. Linker en rechter richtingaanwijzers
3. Knipperlichten achteraan
4. Looplampen achteraan

Tesla Model Y Levering Checklist

5. Remlichten achteraan. Controleer of er zich geen condens in de behuizing van de lamp bevindt.

SECTIE E – Oplaadvermogen

1. Controleer of het klepje van de laadpoort goed werkt en goed is uitgelijnd (handmatige tik, via scherm/app en knop op lader)
2. Controleer het indicatielampje van de laadpoort
3. Controleer of het voertuig kan worden opgeladen bij de Supercharger in het aflevercentrum (indien beschikbaar)
4. Controleer op J1772 adapter

SECTIE F - Koppelingsconnectiviteit inspecteren

1. Test beide sleutelkaarten om er zeker van te zijn dat ze werken met uw voertuig. Houd één sleutelkaart bij u voor het geval de telefoonapp niet goed werkt.
2. Koppel je smartphone via Bluetooth aan je voertuig en test functies zoals muziek streamen, ontgrendelen, enz.

SECTIE G - Optionele uitrusting

1. Controleer of de voorste kentekenplaathouder aanwezig is (indien van toepassing in jouw regio)
2. Controleer of er een sleepoog onder de kofferbakmat zit.
3. Controleer of eventuele extra vloermatten zijn meegeleverd (indien besteld)
4. Controleer of de trekhaak is gemonteerd (indien besteld)
5. Controleer de lakbeschermingsfolie op de achterklep (indien besteld)
6. Controleer spatlappen (indien besteld)

RUBRIEK H - Papierwerk / Eindpunten

1. Vraag je bezorgspecialist om ervoor te zorgen dat je auto is gemarkeerd als **geleverd** in het netwerk van Tesla. Er zijn meldingen dat auto's zijn afgeleverd en dat de telefoonapp de volgende dag niet toestaat om in te loggen.
2. Controleer of uw auto als afgeleverd is gemarkeerd op uw telefoon-app en of alle functies werken op de telefoon-app.
3. Zorg ervoor dat je kopieën hebt van al het papierwerk dat nodig is voor een goede documentatie van je aankoop, inclusief een kopie van je

Tesla Model Y Levering Checklist

ondertekende koopovereenkomst. Als uw leveringsspecialist voorstelt dat u uw documenten elektronisch op uw Tesla-account kunt krijgen, vraag dan om papieren kopieën die u toch mee kunt nemen.